

## FICHA TECNICA

### Ubicación del Proyecto

Provincia: Murillo.  
Departamento: La Paz.  
Ciudad: La Paz.  
Zona: Avenida Guido Capra N° 300 Zona Obrajes La Paz

### Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto: Ampliación Edificio EASBA- Bloque B  
Contrato de Obra: Contrato: EASBA/OBRA N°  
002/2016 de fecha 6 de mayo 2016  
Empresa Contratista: XIOZ A.D.I. (Representante Legal  
Arq. Alejandro Vázquez Rivero)

### Monto del Contrato:

**Bs. 2.815.829,26 (Dos millones ochocientos quince mil ochocientos veinte nueve 26/100)**

Plazo de Ejecución: 376 días calendario  
Fiscalización y Supervisión de Obras: EASBA

### Descripción del Proyecto

El edificio consta de cuatro plantas comunicadas mediante dos cajones de escaleras: una principal ubicada al sur (fachada principal del edificio) y otra de emergencia y servicio ubicada en la parte posterior del edificio (fachada norte). La distribución interior de los ambientes tiene la capacidad de albergar a 45 funcionarios. Cada planta tiene dos baños: uno para varones y otro para damas, en la planta Piso 1, estos baños tienen las dimensiones necesarias para el uso de personas discapacitadas.

El diseño contempla cocinetas en las plantas 2, 3 y 4, una sala de reuniones para 16 personas en la planta Piso 4 y dos oficinas ejecutivas con baño privado y sala de reuniones para seis personas.

El edificio cuenta con instalación de red de internet, telefonía, instalación para cámaras de seguridad en el ingreso principal e instalación de gas natural para la climatización del mismo.

### Área Construida

Nivel	Área Cubierta (m <sup>2</sup> )	Área Exterior (m <sup>2</sup> )
Piso 1	149,66	205,16
Piso 2	149,28	
Piso 3	149,28	
Piso 4	149,28	
<b>Subtotal</b>	597,50	205,16
<b>Total</b>	802.66	